N

Chemin

Ligne EDF aérienne

z

a

37

3

CULTURE

ESPACE BOISE

4

CULTURE

36

Réserve incendie
capacité 120 m³

35.00

34.00

Ligne EDF aérienne

Communale

Voie

VC 8

PRAIRIE

34

SECTION ZN

Merlon

zone d'entreposage

aire stabilisée

Débourbeur déshuileur Qf (10) = 5L/s

Fosse de décantation 3000 L tampes siphoïdes

Axe de stockage

Béton

aire de lavage des toupies

Dalle béton

cuve à fuel existante

6
ENROBE
VOIRIE LOURDE

Bordure de protection type lat. mét. - tres

Grille

tronçon pluvial existant

BATIMENT EXISTANT

ESPACES VERTS

Epandage des eaux de toiture

Fosse toutes eaux 5000 L

Pompe de relevage

Séparateur hydrocarbures Qf (10) = 100L/s

BASSIN TAMPON 200 m3

Sortie du bassin

Ouvrage de régulation

Totem existant

VOIRIE EXISTANTE

EMPIERREMENT 2895 m2

ENROBE

ELEC 2 Ø 100

155.08 PLAN DE PRINCIPE VOIRIE

NOTA : Les débits de fuite décennaux Qf (10) des séparateurs à hydrocarbures sont donnés à titre indicatif et seront à confirmer par le constructeur et le poseur de l'ouvrage

30

CULTURE

29

CULTURE

CULTURE

10

D 767

Départementale

D 767

de

Lanrelas

à

Quintramp

CULTURE

SECTION ZQ

8

9

12

0 5 10 20 30 40 50m

PLAN D'ENSEMBLE	
Dessinateur : Georges Couteau Béneult	
Date : *FEVRIER 2018*	
Projet : Etude des eaux EP et EU du site LECOMTE	
Lieu : Site de PEDERNEC (22) - ZA de Miquès	
ECHELLE 1/400 ème	*Assistance et Expertise issu du PLAN de masse ACE ingénierie*